

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายโรงงาน รั้วกำแพงด้านหน้าองค์กร ปรับทัศนียภาพหน้าองค์กร ลานจอดรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ที่องค์การสุรา ฯ
 หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 สถานที่ เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

ลำดับ	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
	ปรับปรุงรั้วกำแพงด้านหน้าองค์กร		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน		
ก	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1 หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม - สถาปัตยกรรม	864,660.17	100 %
	รวมราคาค่าก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 1 ปรับปรุงรั้วกำแพงด้านหน้าองค์กร	864,660.17	100 %

ลงชื่อผู้ประมาณราคา
 (.....)

แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายโรงงาน รั้วกำแพงด้านหน้าองค์กร ปรับทัศนียภาพหน้าองค์กร ลานจอดรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ที่จอดรถสุรา ฯ

หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

แบบเลขที่

สถานที่ เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

ประมาณราคาโดย

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา 24.60 บาท/ลิตร

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายโรงงาน รั้วกำแพงด้านหน้าองค์กร ปรับทัศนียภาพหน้าองค์กร ลานจอดรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ที่องค์การสุรา ฯ

หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

แบบเลขที่

สถานที่ เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

ประมาณราคาโดย

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา 24.60 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1.1	<u>งานปรับปรุงรั้วเดิมเพื่อติดตั้ง ตะแกรงเหล็ก Mesh Fence ด้าน A,B,C (113.17 เมตร)</u>								
	- งานทุบ + รื้อ	1.00	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานเทคอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	- งานไม้แบบ	3.50	ตร.ม.	250.00	875.00	100.00	350.00	1,225.00	
	- เหล็ก RB 6 mm. (ทับหลัง)	50.00	ก.ก	25.00	1,250.00	8.00	400.00	1,650.00	
	- เหล็ก RB 6 mm. (ทับหลัง)	25.00	ก.ก	25.00	625.00	8.00	200.00	825.00	
	- ลวด	3.00	ก.ก	47.00	141.00	-	-	141.00	
	- ตะปู	1.00	ก.ก	45.00	45.00	-	-	45.00	
	- งานฉาบปูน	100.00	ตร.ม.	90.00	9,000.00	90.00	9,000.00	18,000.00	
	- งานจับเชี่ยม	240.00	ม.	30.00	7,200.00	30.00	7,200.00	14,400.00	
	- งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก Mesh Fence พร้อมเสา ลาย ข้าวหลามตัดบน-สามเหลี่ยมล่าง	115.00	ม.	1,450.00	166,750.00	500.00	57,500.00	224,250.00	
	- งานสีน้ำพลาสติกทาภายนอก	50.00	ตร.ม.	50.00	2,500.00	40.00	2,000.00	4,500.00	
	- งานทาสีรองพื้น	50.00	ตร.ม.	40.00	2,000.00	40.00	2,000.00	4,000.00	
	รวม 1.1.1 ปรับปรุงรั้วเดิมเพื่อติดตั้ง ตะแกรงเหล็ก Mesh Fence ด้าน A,B,C							294,136.00	
	ราคาปรับปรุงรั้วเดิมเพื่อติดตั้ง ตะแกรงเหล็ก Mesh Fence ต่อ 1 เมตร	#####	/	113.17	2,599.06	บาท/เมตร			
1.1.2	<u>งานทำรั้วพร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็ก Mesh Fence ด้าน D (34.48 เมตร)</u>								
	- งานเตรียม + ปักผัง	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	- งานขุดดิน	37.00	ลบ.ม	-	-	150.00	5,550.00	5,550.00	
	- งานดินถมกลับ	32.00	ลบ.ม	-	-	120.00	3,840.00	3,840.00	
	- งานทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม	450.00	675.00	200.00	300.00	975.00	
	- งานเทคอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม	2,000.00	3,000.00	350.00	525.00	3,525.00	
	- งานเทคอนกรีต 1:2:4	5.50	ลบ.ม	2,100.00	11,550.00	450.00	2,475.00	14,025.00	
	- งานไม้แบบ	30.50	ตร.ม	250.00	7,625.00	100.00	3,050.00	10,675.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายโรงงาน รั้วกำแพงด้านหน้าองค์กร ปรับทัศนียภาพหน้าองค์กร ลานจอดรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ที่องค์การสุรา ฯ

หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

แบบเลขที่

สถานที่ เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

ประมาณราคาโดย

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา 24.60 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- เหล็ก RB 6 mm.	111.12	ก.ก	25.00	2,778.05	8.00	888.98	3,667.03	
	- เหล็ก RB 9 mm.	123.75	ก.ก	25.00	3,093.80	8.00	990.02	4,083.82	
	- เหล็ก DB 12 mm.	133.20	ก.ก	25.00	3,330.00	8.00	1,065.60	4,395.60	
	- ลวด	14.72	ก.ก	47.00	691.98	-	-	691.98	
	- ตะปู	4.50	ก.ก	45.00	202.50	-	-	202.50	
	- งานก่ออิฐบล็อก 7 cm	10.00	ตร.ม	180.00	1,800.00	90.00	900.00	2,700.00	
	- งานฉาบปูน	60.00	ตร.ม	90.00	5,400.00	90.00	5,400.00	10,800.00	
	- งานทับหลัง	40.00	ม.	70.00	2,800.00	40.00	1,600.00	4,400.00	
	- งานเชื่อม	15.00	ม.	30.00	450.00	30.00	450.00	900.00	
	-งานทาสีรองพื้น	60.00	ตรม.	40.00	2,400.00	40.00	2,400.00	4,800.00	
	-งานสีน้ำพลาสติกทาภายนอก	60.00	ตร.ม.	50.00	3,000.00	40.00	2,400.00	5,400.00	
	- งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก Mesh Fence พร้อมเสา ลาย ข้าวหลามตัดบน-สามเหลี่ยมล่าง	34.48	เมตร	1,450.00	49,996.00	500.00	17,240.00	67,236.00	
	รวม 1.1.2 งานทำรั้วพร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็ก Mesh Fence ด้าน D							152,866.92	
	ราคาทำรั้วพร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็ก Mesh Fenceต่อ 1 เมตร	#####	/	34.48	4,433.50	บาท/เมตร			
1.1.3	งานทำรั้วทึบ ด้าน E (ยาว 35.30)								
	- งานเตรียม + ปักผัง	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	- งานขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	150.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานดินถมกลับ	25.00	ลบ.ม	-	-	120.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม	450.00	675.00	200.00	300.00	975.00	
	- งานเทคอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม	2,000.00	3,000.00	350.00	525.00	3,525.00	
	- งานเทคอนกรีต 1:2:4	7.00	ลบ.ม	2,100.00	14,700.00	450.00	3,150.00	17,850.00	
	- งานไม้แบบ	75.00	ตร.ม	250.00	18,750.00	100.00	7,500.00	26,250.00	
	- เหล็ก RB 6 mm.	100.00	ก.ก	25.00	2,500.00	8.00	800.00	3,300.00	
	- เหล็ก RB 9mm.	120.00	ก.ก	25.00	3,000.00	8.00	960.00	3,960.00	
	- เหล็ก DB 12 mm.	110.00	ก.ก	25.00	2,750.00	8.00	880.00	3,630.00	
	- ลวด	13.00	ก.ก	47.00	611.00	-	-	611.00	
	- ตะปู	11.25	ก.ก	45.00	506.25	-	-	506.25	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายโรงงาน รั้วกำแพงด้านหน้าองค์กร ปรับทัศนียภาพหน้าองค์กร ลานจอดรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ที่องค์การสุรา ฯ

หน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

แบบเลขที่

สถานที่ เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

ประมาณราคาโดย

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา 24.60 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานก่ออิฐบล็อก 7 cm	60.00	ตร.ม	180.00	10,800.00	90.00	5,400.00	16,200.00	
	- งานฉาบปูน	150.00	ตร.ม	90.00	13,500.00	90.00	13,500.00	27,000.00	
	- งานทับหลัง	35.00	ม.	70.00	2,450.00	40.00	1,400.00	3,850.00	
	- งานเชื่อม	300.00	ม.	30.00	9,000.00	30.00	9,000.00	18,000.00	
	-งานทาสีรองพื้น	150.00	ตร.ม.	40.00	6,000.00	40.00	6,000.00	12,000.00	
	- งานสัณัฆพลาคติกาภายนอก	150.00	ตร.ม.	50.00	7,500.00	40.00	6,000.00	13,500.00	
	รวม 1.1.3 งานทำรั้วทึบ ด้าน E							163,657.25	
	ราคางานทำรั้วทึบ ต่อ 1 เมตร	#####	/	35.30	4,636.18	บาท/เมตร			
1.1.4	งานรื้อแนวกำแพงเดิมออก (ยาว 100.50 เมตร)								
	- งานทุบ , รื้อ และ ขนย้าย	1.00	เหมา	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	รวม งานรื้อแนวกำแพงเดิมออก 100.50 เมตร							45,000.00	
	ราคางานรื้อรั้วทึบ ต่อ 1 เมตร	45,000.00	/	100.50	447.76	บาท/เมตร			
1.15	งานปรับปรุงทาสีรั้วใหม่ (256.89 ม.)								
	- งานลอกสีเก่า	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	1,100.00	ตร.ม.	40.00	44,000.00	40.00	44,000.00	88,000.00	
	- งานสัณัฆพลาคติกาภายนอก	1,100.00	ตร.ม.	50.00	55,000.00	40.00	44,000.00	99,000.00	
	- งานซ่อมปูนเก่าที่ชำรุด	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม งานปรับปรุงทาสีรั้วใหม่ (256.89 ม.)							209,000.00	
	ราคางานงานปรับปรุงทาสีรั้วใหม่ ต่อ 1 เมตร	#####	/	256.89	813.58	บาท/เมตร			