

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเขม่าหม้อไอน้ำหมายเลข ๑,๒,๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกไอน้ำและประปา ฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเขม่าหม้อไอน้ำหมายเลข ๑,๒,๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗,๕๗๒,๙๒๕ บาท
 - (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - บริษัท ไทย เคมีคอล สโตร์จ จำกัด
 - Work Smart Engineering Company Limited
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บัญชีปริมาณงานและราคา
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวรศักดิ์ บุรณศิริ
 - ๗.๒ นายประสพโชค เหลาไชย
 - ๗.๓ นายวรันต์พงษ์ วัชรพงศ์วัฒน์

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเขม่าหม้อไอน้ำ หมายเลข 1, 2 และ 3
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การสุราฯ
 บริษัท/หจก. _____
 ที่อยู่ _____

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ชุดระบบบำบัดอากาศ 7,660 CFM							
1.1	Main Ducting system	1	ชุด	1,250,000.00	1,250,000.00		-	1,250,000.00
	- Damper SUS316L/FRP และระบบท่อ SUS316L							
1.2	Spray tower	1	ชุด	700,000.00	700,000.00		-	700,000.00
	- SUS304 ขนาด 8,300 CFM (Dia 2,000 mm. H 6,000 mm.)				-		-	-
	- Nozzle spray SUS304 1/2"				-		-	-
1.3	FRP Wet Scrubber System	1	ชุด	500,000.00	500,000.00		-	500,000.00
	- ขนาด 8,300 CFM (Dia 2,000 mm. H 6,000 mm.)				-		-	-
	- Packing Media: Telerate size 70 x 23 mm. (PP)				-		-	-
	- Nozzle spray SUS304 1/2"				-		-	-
	- Material FRP				-		-	-
1.4	FRP Blower System	1	ชุด	450,000.00	450,000.00		-	450,000.00
	- FRP ขนาด 8,300 CFM, Static pressure 125 mm wg.				-		-	-
	- Stack FRP (Dia 650 mm. H 18.5 m.)				-		-	-
	- Material FRP							
1.5	Metering Pump	1	ชุด	36,500.00	36,500.00		-	36,500.00
	- Capacity 150 LPM							
	- Material PVDF							

หน้า 1 / 2

1.6	Chemical Tank - size Dia. 1,000 mm. x H. 1,300 mm. - Material FRP	1	ชุด	38,000.00	38,000.00		-	38,000.00
1.7	PH control system - Range PH 1-14	1	ชุด	44,000.00	44,000.00		-	44,000.00
1.8	Recirculating pump for spary tower - Capacity 1,250 LPM - Material SUS304	2	ชุด	185,000.00	370,000.00		-	370,000.00
1.9	Recirculating pump for wet sceubber - Capacity 540 LPM - Material FRPP	1	ชุด	63,000.00	63,000.00		-	63,000.00
1.10	Sump tank for spay tower and wet scrubber	1	ชุด	450,000.00	450,000.00		-	450,000.00
1.11	UPVC Piping and valve system	1	ชุด	122,000.00	122,000.00		-	122,000.00
1.12	SUS304 Piping and valve system for spay tower	1	ชุด	200,000.00	200,000.00		-	200,000.00
1.13	Electrical control system	1	ชุด	430,000.00	430,000.00		-	430,000.00
2	ชุดระบบบำบัดน้ำเสีย 10,000 L/day	1	ชุด	605,000.00	605,000.00		-	605,000.00
2.1	Sequencing Batch Reactor							
2.2	Wastewater Pump and control							
3	อุปกรณ์และการเตรียมพื้นที่				-		-	-
3.1	พื้น รั้วและประตู	1	ชุด	425,000.00	425,000.00		-	425,000.00
3.2	ทดสอบและรายงาน	1	งาน	50,000.00	50,000.00		-	50,000.00
4	ค่าแรงของงานติดตั้ง							
4.1	ค่าอุปกรณ์อื่นๆ และค่าแรง	1	งาน	350,000.00	350,000.00	850,000.00	850,000.00	1,200,000.00
4.2	ค่าขนส่งอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ติดตั้ง	1	งาน	144,000.00	144,000.00		-	144,000.00
	Vat 7%						-	495,425.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								7,572,925.00